



Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 22 / 2021.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kohut Agnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 134 / 2020. (IX. 25.) határozatával elfogadott, a 26 / 2021. (IV. 19.), a 37 / 2021. (V. 20.), 43 / 2021. (VI. 10.) és a 118 / 2021. (IX. 29.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében 2021. évre betervezett feladatokon túl a bérüzemeltetett **szennyvíztisztítás/szennyvíztisztító-telep** eszközcsoportoknál felújítás pótlás tervfejezetében 2021. évben a Nyíregyháza II. számú Szennyvíztelepen a meghibásodott nyomásfokozó szivattyú felújítása vált szükségessé **421 eFt** értékben.

A vagyonkezelte **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoportnál 2021. évre tervezett feladatokon túl az Üzemeltető idén **5 új munkát** tart indokoltnak megvalósítani **42.264 eFt** tervezett költséggel. Szolgáltató ugyanebben az eszközcsoportban a korábban eltervezett feladatok közül 5 létesítmény felújítását (összesen **45.778 eFt** tervezett értékben) **elmaradásra/későbbi megvalósításra** javasolja. Továbbá a **2021-2035. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében a vagyonkezelte **Vízelosztás/víztorony** eszközcsoportnál 2021. évre betervezett feladatok közül a Nyíregyháza Kígyó utcai 800 m³-es Víztorony felújítási munkálatait a Nyírségvíz Zrt. rekonstrukciós pályázati támogatással szeretné megvalósítani és a statikai szakvélemény alapján a víztorony víztereinél állapota sem igényli az azonnali beavatkozást, ezért ez a munka az idei évről 101.000 eFt költséggel **elmarad**.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve szükségességének indoklásait a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.


Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a szennyvízelvezetés- és tisztítás felújítási-pótlási munkáihoz pedig a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. október 25.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2021. (X. 29.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (SZ1), a 2. (VH16 felújítás, pótlás) és a 3. (VH16 elmaradó) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. október 29.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapiják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyont

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.10.07

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. szennyvíztelepen Wilo nyomásfokozó szivattyú felújítása	Wilo MVI 4024731 típusú nyomásfokozó szivattyú felújítása.	A víztelenítő gépházban a nyomásfokozó látja el az elősűrítőt és a dekantereket vízzel. Állapota már teljesen kritikus, felújítása szükséges.	421
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					421
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					421

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____




Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: **Felújítás pótlás**

MEKH_azonosító: **12-17206-1-005-00-06**

Üzemeltetés módja: **Vagyonkezelt**

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: **VH16**

Dátum: **2021.10.15**

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. u. DN200 komplex rekonstrukció	Bethlen G. u. Bercsényi u. és Egyház u. közötti szakaszon DN200 ac vezeték rekonstrukciója 94,0 fm hosszban, 3 db ivóvízbekötéssel, Bercsényi u. felüli csomópontban szerelvénycserékkel DN200 tolózára, DN200 T-idom.	A jelentős dinamikus terhelés következtében a DN200as ac vezetéken nehezen lokalizálható vízfeltörések keletkeznek. A hosszútávú megoldást a komplex gerincvezeték rekonstrukció jelenti.	8 977
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Fürdő u. 104 db bekötővezeték rekonstrukciója	A Kemecei u. - Berenát u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 97 db DN25, és 3 db DN40-es, és 4 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra.	A meglévő acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	14 735

2. sz. melléklet a / 2021. (X. 29.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u. (régi 4-es) 34 db bekötővezeték cseréje	A Deberceni u. - Matróz u. közötti szakaszon előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 30 db DN25, és 4 db DN40-es ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	7 821
	Nyíregyháza	Nyírszőlős, Sugár u. 60 db bekötővezeték csere	A Szőlőskert u. - Szegély u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 60 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra.	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	10 413



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Ungvár sétány 20-24 sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása	D90 KPE vezeték kiváltása, 50,0 fm hosszban, 1 db NA80-as eláázró szerelvény beépítésével	Távhó saját beruházásának végzésekor, közműfeltárást követően, a jelenlegi vezetékszakas vizsgálatának eredménye, hogy a a nagymértékű korrózió rövidtávon vízszivárgást, majd csőtörést fog eredményezni. A geroncvezeték rekonstrukciója indokolt.	318

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

42 264

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

42 264

Kelt.:

Ellátásért felelős:



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

TERV fajta: MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja:

Víziközműrendszer_azonosító:

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2021-ben elmarad		<input type="text" value="Vízelosztás / Ivóvízhálózat"/>			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Ady Endre utca Zimony utca csomóponti rekonstrukció	A kereszteződésében az út alatti NA300 ac és acél vezeték rekonstrukciója 18 fm hosszon D315 KPE csőre. 2 db új tolózár beépítése idomokkal együtt.	A jelenlegi KMPVC vezeték cseréje műszakilag nem indokolt.	7 120
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Korányi Frigyes utca - Bakcsó utca út alatti átvezetés rekonstrukció	A Korányi Frigyes utca és a Bakcsó utca kereszteződésében az út alatti DN300 vezeték rekonstrukciója 18 fm hosszon D315 KPE csőre. 1 db új tolózár beépítése idomokkal együtt.	A feltárást követően a csőanyag nyilvántartás szerinti ac. helyett, KMPVC van jelenleg, a rekonstrukció műszakilag nem indokolt.	4 276

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Ferenc körút alatti vezeték rekonstrukció	Ferenc körút alatt 36 fm hosszabn D160 kpe cső csere idomokkal. Déli oldalon a DN600 ac vezeték rákötési pont átéptése, északi oldalon a meglévő ac csőre való rákötés kiépítése valósul meg. Az aknában új szerelvények kerülnek, rekonstruáljuk a tolózárakat.	A tervezett és a valóságos nyomvonal eltér, a forgalomtechnika újratervezését követően a feladat későbbi ütemben valósul meg.	5 297
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u-Hatzel tér komplex vízvezeték rekonstrukció.	196 fm DN100-200 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. D200 KPE 96fm D110 KPE 100fm 3 db bekötés.	2006 évben a tervezett feladat megvalósítása megtörtént.	5 685
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. utca komplex vízvezeték rekonstrukció.	723 fm DN150 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. DN150 KPE 804 fm 26 db bekötéssel, 10 db csomóponti rekonstrukcióval	2012 évben a tervezett feladat megvalósítása megtörtént.	23 400
Eszközcsoporthoz tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					45 778

Vízvezetés /
Vízvezeték

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Kígyó utcai 800 m ³ -es víztorony felújítása.	A víztorony belső vakolatrendszerének eltávolítása, tisztítása, glettelése, tapadóhíd felvitele, és 2 rétegű műanyagbázisú bevonatrendszer felvitele vízszintes és függőleges betonfelületekre. (összesen. 1570 m ²) A víztérben, és a kezelőtérben lévő fémszerelvények, csővezetékek tisztítása, és festése. A Szarvas utcai d300 tolózárakna és a víztorony szolgálati vezeték rekonstrukciója 26 m hosszab idomokkal együtt.	Statikai szakvélemény alapján, a víztorony víztereinek állapota nem igénylik az azonnali beavatkozást. Ezért a rekonstrukciós pályázati forrás megszerzését követően, kerül a víztorony felújításra.	101 000
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					101 000
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					146 778

Kelt.:

Ellátásért felelős:



3. oldal, összesen: 3

