



Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 52 / 2023.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 10. sz. módosításának
véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 178 / 2022. (IX. 23.) határozatával elfogadott, a 10 / 2023. (I. 27.), a 18 / 2023. (II. 15.), a 44 / 2023. (III. 29.), a 74/2023. (IV. 26.), a 108/2023. (V. 24.), a 123/2023. (VI. 21.), a 132/2023. (VII. 14.), a 154/2023. (IX. 20.) és a 195/2023. (XI. 3.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekeztelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2023. évre betervezett feladatokon kívül Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciója vált szükségessé **4.340 eFt** értékben. (1. sz. melléklet)

A Déli Ipari Park fejlesztésével összefüggésben a Keleti II. úton az Üzemeltető *Beruházás fejlesztés tervként* a vagyonekeztelt **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoportnál 554,0 fm ivóvíz vezetékét szándékozik megépíteni, **5.466 eFt** értékben. A bérüzemeltetésben működtetett **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** csoportnál a Szolgáltató 565,0 fm szennyvíz nyomóvezetékét tervez megvalósítani **2.823 eFt** összegben. (2. és 3. sz. melléklet)

A **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvíz átemelők** csoportnál 6 db átemelő gépészeti felújítása vált nélkülözhetetlen feladattá összesen **20.600 eFt** értékben.

A **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-gravitációs** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül a folyamatos szennyvízelvezetés biztosítása érdekében 3 ingatlan bekötővezeték rekonstrukciója vált fontos feladattá **2.879 eFt** összegben. Továbbá a költségnövekedések miatt a gördülő fejlesztési tervet 5 helyszín gerincvezeték cseréjénél indokolt módosítani.

A bérüzemeltetésben működtetett **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** eszközcsoportnál a Rozsrétbokori utca szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója vált szükségessé **3.419 eFt** tervezett értékben. (4. sz. melléklet)


A **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** csoportnál a 2023. évre betervezett feladatok közül 4 db felújítási munka, **összesen 7.018 eFt** összegben húzódik át a következő évre (5. sz. melléklet). A Szolgáltató 2 db rekonstrukciós munkát (összesen: **12.098 eFt** értékben) nem kívánja ebben az évben megvalósítani. Az elmaradó munka az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. (6. sz. melléklet)

A műszaki felülvizsgálatot követően megállapításra került, hogy a **Szennyvíztisztítás/Biogáz** csoport I. számú Szennyvíztisztító Telep III. számú gázmotor cseréje idén még nem indokolt, így azt a Nyírségvíz Zrt. ezt a feladatot az elmaradó munkálatok közé sorolja át. (7. sz. melléklet)

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. november 23.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető





Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
... / 2023. (XI. 24.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 10. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-7. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. november 24.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2023.10.31

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
Vízelosztás / lvóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. u. 7. sz. bekötővezeték rekonstrukció.	18,0 fm 5/4" korrodált acélvezeték cseréje, D40 KPE vezetékre, a bekötés összes szerelvényével együtt. 14,0 m2 közúti aszfaltburkolat félpályás terjedelemben, valamint 4,0 m2 betonozott járdaburkolat helyreállítása.	Vízfeltörés jelenségének vizsgálatakor megállapításra került, a bekötővezeték korrodálása miatti csőfal elvékonyodás - szita szerű felület -, így a komplett bekötés cseréje indokolt.	4 340
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 340
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 340

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: **Beruházás fejlesztés** MEKH_azonosító: **12-17206-1-005-00-06**

Üzemeltetés módja: **Vagyonkezelte**

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: **VH16**

Dátum: **2023.11.22**

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
		Vízelosztás / Vízvezeték / Víznyelvény			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Keleti II. út vízhálózat fejlesztése	554 fm D110 KPE vízvezeték kiépítése	A Déli ipari park fejlesztése kapcsán az infrastruktúra fejlesztés kivitelezési munkáihoz szükséges felvonulási terület vízellátásának biztosítása, továbbá az Ipari parki I. ütemű projekt megvalósítása előtt jelentkező felhasználói vígények biztosítása.	5 466
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 466
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 466

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: **Beruházás fejlesztés** MEKH_azonosító: **21-17206-1-001-00-15**

Üzemeltetés módja: **Bérüzemeltetett**

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: **SZ1**

Dátum: **2023.11.22**

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízvezeték-
kényszeráramoltatású

Nyíregyháza

Nyíregyháza, Keleti II. út
szennyvízhálózat
fejlesztése

D110 KPE szennyvíz
nyomóvezeték kiépítése 565 fm
hosszban

A Déli ipari park fejlesztése
kapcsán az infrastruktúra
fejlesztés kivitelezési munkáihoz
szükséges felvonulási terület
szennyvízelvezetésének
biztosítása, továbbá az Ipari parki
I. ütemű projekt megvalósítása
előtt jelentkező felhasználói
szennyvízkibocsátások elvezetési
lehetőségének megteremtése.

2 823

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 823

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 823

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2023.11.22

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított		Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Hóvirág u.-i szennyvízv átemelő szállítási kapacitásának, helyreállítását célzó gépészeti rekonstrukció	A szennyvízáttemelő területén szerelvényakna építése. Az átemelő műtárgyat megkerülő vezeték építése KPE DN200 60 fm hosszban a szükséges szerelvényekkel, szakaszoló, kormányzó tolózárrakkal. DN5000 vasbeton födém cseréje. Gépészeti szerelvények bontása.	A Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telep szennyvízzel történő folyamatos, az optimális működéshez szükséges mennyiségének biztosítása. Az átemelő üzembiztonságának hosszútávú fenntartása. A beruházás várható befejezése 2024. I. negyedévben valósul meg.	12 400
	Nyíregyháza	Nyíregyháza átemelő gépészeti felújítás 5 db Korhány Dűlő utca, Kilátó utca, Nyírszőlősi utca 1-es, Ipari park 2-es, Szeder utca	Nyíregyháza és agglomerációjában 5 db szennyvízáttemelő Korhány Dűlő utca, Kilátó utca, Nyírszőlősi utca 1, Ipari park 2, Szeder utca gépészeti felújítása. Cserélni szükséges a felszálló vezetékeket, visszacsapókat, tolózárrakat, vezetősíneket és a vezetősín tartókat.	Műszaki tartalom megváltozott. A magasabb prioritást élvező átemelők felújítása történt meg. Az elmaradt átemelők az üzembiztonságot nem veszélyeztetik. A korrodált gépészeti elemeket cseréljük korrózió álló anyagú elemekre. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökken.	8 200

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

20 600

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Nyíregyháza	Nyíregyháza Toldi u. 35 bekötővezeték rekonstrukció	A DN160 bekötővezeték 3,50-es szakasza zöldsávban, 3,50 m-es szakasza aszfaltpálya alatt halad, 1,60 m-es mélységben. A bekötővezeték rekonstrukciója csak a meglévő, gyökeres beton vezetékszakasz feltárásával és elbontásával valósítható meg. Az elbontott vezeték helyett egy aknaközben új, DN 160 KG PVC cső beépítésével valósul meg, az aknába befalazó idom csatlakoztatással.	Nyíregyháza Toldi u. 35. ingatlanon keletkező szennyvizek elfolyásának folyamatos biztosítása.	1 169
Nyíregyháza	Nyíregyháza Puttony u. 41. bekötővezeték rekonstrukció	A rekonstrukció során a DN 200 KG PVC anyagú szennyvíz vezeték cseréje 2 fm hosszban, valamint 1 db DN 200/160 KG PVC anyagú ágidom cseréje 3,4 méter építési mélységben. A vezeték rekonstrukciót követően földvisszatöltés, tömörítés történik.	Az érintett ingatlanon keletkező szennyvizek elfolyásának folyamatos biztosítása.	1 257



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Sátor u. 78. bekötővezeték rekonstrukció	A rekonstrukció során a DN 200 KG PVC anyagú szennyvíz vezeték cseréje, valamint 1 db DN 200/160 KG PVC anyagú ágidom cseréje 1 db DN 200/160 KG PVC „T” idomra 1,3 méter építési mélységben. A vezeték rekonstrukciót követően földvisszatöltés, tömörítés történik.	Az érintett ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	453
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Stadion utca 32/A szám előtti gerincvezeték cseréje	Nyíregyháza Stadion utca 32/A szám előtti zöldsávban lévő DN 200 beton csatorna cseréje 20 fm szakaszon DN 200 KG-PVC csőre. A csatorna kontrás, gyökérbenövéses, felső palástja hiányos illetve azbesztcement és beton cső kombinációjával került kialakításra.	2023. évre tervezett munka. A korábban betervezett igénybevett szolgáltatás költségnövekedése miatt a feladat végrehajtása többletforrást igényel. A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Az összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, az elhárítás jelentős.	845



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Kodály Zoltán utca 32 szám előtti gerincvezeték rekonstrukciója	Nyíregyháza Kodály Zoltán utca 32 szám előtti két akna közötti DN 300-as beton csatorna rekonstrukciója zöldsávban 20 fm szakaszon DN 300 KG-PVC cső fektetésével 1,0 m mélységben.	2023. évre tervezett munka. A korábban betervezett igénybevett szolgáltatás költségnövekedése miatt a feladat végrehajtása többletforrást igényel. A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatorna műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Az összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, az elhárítása jelentős költség. A csatorna gázvezetékekkel keresztezésre került, melynek következtében a csőpalást hiányos, kontrás.	1 042
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Vécsey utca 11 szám alatti társasház előtti gerincvezeték cseréje	Nyíregyháza Vécsey utca 11 szám alatti társasház előtti gyökerbenövéses DN 200-as átmérőjű beton gerincvezeték cseréje DN 200-as átmérőjű KG-PVC vezetékre 12,5 m szakaszon 1,00 m építési mélységben.	2023. évre tervezett munka. A korábban betervezett igénybevett szolgáltatás költségnövekedése miatt a feladat végrehajtása többletforrást igényel. A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Az összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, melynek elhárítása jelentős.	538



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Tamási Áron utca 12 szám alatti társasház előtti gerincvezeték cseréje	Nyíregyháza Tamási Áron utca 12 szám alatti társasház előtti gyökérbenövesés és elleneséses DN 150-es azbesztcement gerincvezeték cseréje 15 fm szakaszon DN 160-as átmérőjű KG-PVC csőre 0,8 m építési mélységben.	2023. évre tervezett munka. A korábban betervezett igénybevett szolgáltatás költségnövekedése miatt a feladat végrehajtása többletforrást igényel. A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatorna műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Az összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, melynek az elhárítása jelentős.	592
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Északi körút 2 szám alatti társasház előtti gerincvezeték cseréje	Nyíregyháza Északi körút 2 szám alatti társasház előtti gyökérbenövesés DN 300-as beton gerincvezeték cseréje két akna közötti 21,5 fm szakaszon DN 250-es átmérőjű KG-PVC csőre 2,5 m építési mélységben.	2023. évre tervezett munka. A korábban betervezett igénybevett szolgáltatás költségnövekedése miatt a feladat végrehajtása többletforrást igényel. A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. Az összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, melynek elhárítása jelentős költség.	821
Eszközsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					6 717

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízvezeték-
kényszeráramoltatású



Ütem

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza Rozsrétbokori u. szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció	A rekonstrukció során a DN 225 KPE anyagú szennyvíz vezeték cseréje, valamint 2 db DN 215 KPE anyagú 45 fokos könyök cseréje 2 méter építési mélységben. A rekonstrukciót követően földvisszatöltés, tömörítés, útalap készítés és aszfaltozás történik meg.	Az érintett területen keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	3 419

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 419

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

30 736

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

SZ1


Dátum:

2023.11.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 áthúzódó					
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépház nyomásfokozó szivattyú cseréje	Nyíregyháza II. szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépház nyomásfokozó szivattyú cseréje Meglévő Wilo nyomásfokozó szivattyú cseréje	A szivattyú beszerzés pályáztatása 2023. évben megtörtént, a szivattyú leszállítása várhatóan 2024. év elején valósul meg. A szivattyúk beépítése 2024.év I. negyedévében történik meg. A beruházás 2024. évre történő áthúzódása az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	618
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep kirohadt iszap átemelő II.-es szivattyú felújítás	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep kirohadt iszap átemelő II.-es szivattyú felújítás Hidrostral C080-M01R Mozgó és kopó alkatrészek cseréje.	Kivitelezés az alkatrészek beszerzése miatt, áthúzódik a 2024-es évre. Az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	1 242

5. sz. melléklet a / 2023. (XI. 24.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. és II. számú gépi rács felújítása	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. és II. számú gépi rács felújítása. Akvi Patent típusú gépi rácsok felújítása, csapályák cseréje 2 x 2 db, komplett csukló cseréje 2 x 8 db, biztosító, tengelyanya cseréje 2 x 16 db, billenő csapályá műanyag betét cseréje 2 x 2 db.	Az alkatrészek legyártása miatt a beruházás áthúzódik a 2024-es évre. Az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	2 935
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen a 3. előülepítő medence gépészeti felújítása	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen a 3. előülepítő medence gépészeti felújítása. Kotró hajtómű, kerekek, gépészeti kopó alkatrészek, iszapterelő lemezek cseréje.	Alkatrészek legyártása miatt a beruházás áthúzódik a 2024-es évre. Az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	2 223
Eszközsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					7 018
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					7 018

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

2023. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2023.11.22

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
2023-ben elmarad		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep II. rothasztó torony keverő felújítása	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep II. rothasztó torony keverő felújítása. Meglévő keverő kibontása, kiemelése, gázdóm bontása, daruzási feladatok ellátása. Hibafeltárás, csapágyak kiépítése, csapágyház alsó perselyezés, gyártás, csapágyház felső perselyezés KO kivitelben, gáztömítő készlet beszerzés, új csapágyak beszerzése, gázdóm lezáró fedő gyártása, beépítése, teflon kopó hézagoló gyűrű gyártása, Öntvény ház és persely menesztése. Felújított keverő feldaruzása, visszaépítése, próbajáratás.	Műszaki és szerkezeti felülvizsgálatot követően megállapításra került, hogy a berendezés üzemállapota megfelelő. A rendelkezésre álló pénzügyi és humán erőforrások egyéb magasabb prioritású feladatokra kerültek fordítva. Jelenleg a beruházás elmaradása az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	4 826

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep 1-es gépi rács felújítása	Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep 1-es gépi rács felújítása Típus: HUBER SSV hossza: 6 m Pálcaöz: 5 mm Az elhasználódott kopott távtartók. Rácsmozgató mechanizmus cseréje, csapágyak cseréje, lépegető álló mozgó lamellák cseréje.	Műszaki és szerkezeti felülvizsgálatot követően a berendezés üzemállapota megfelelő. A rendelkezésre álló erőforrások, más hibaelhárításból eredő munkákra kerültek átcsoportosításra. A beruházás elmaradása az üzembiztonságot nem veszélyezteti.	7 272

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

12 098

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

12 098

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1biogáz

2023. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2023.11.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

2023-ben elmarad

Szennyvíztisztítás / Biogáz


Nyíregyháza	Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep III. számú gázmotor felújítása	Nyíregyháza I. szvt. III. számú gázmotor felújítása Típus: NRG MIDI L 150 Motorblokk csere, generátor felújítása, gyújtásvezérlő csere. A fenn nevezett munka mint GFT módosítás 2022. decemberében már benyújtásra került a Nyíregyházi Önkormányzat részére. A munkát 2022. december végén a kivitelező kapacitáshiánya miatt nem tudta elvégezni, ezért a beruházás 2023.-ban valósul meg.	Műszaki felülvizsgálatot követően a felújítás 2023. évben még nem vált indokoltá, a motor villamos energia és hőtermelése megfelelő. A beruházás elmaradása az üzembiztonság valamint az energiatermelés folyamatosságát nem veszélyezteti.	2 176
-------------	---	--	---	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 176

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 176



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____