



Ügyiratszám: VFEJL / 37 - 22 / 2021.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2021-2035. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 131/2020. (IX. 29.) határozatával elfogadott, a 17 / 2021. (IV. 19.), a 21 / 2021. (V. 20.), a 30 / 2021. (VI. 10.) és a 57 / 2021. (IX. 27.) számú határozataival módosított.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A **2021-2035. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében **2021. évre** betervezett feladatokon túl a bérüzemeltetett **szennyvíztisztítás/szennyvíztisztító-telep** eszközcsoporthoz felújítás pótlás tervfejezetében 2021. évben a Nyíregyháza II. számú Szennyvíztelepen a meghibásodott nyomásfokozó szivattyú felújítása vált szükségessé **421 eFt** értékben.

A vagyonekelt **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoporthoz 2021. évre tervezett feladatokon túl az Üzemeltető idén **5 új munkát** tart indokoltnak megvalósítani **42.264 eFt** tervezett költséggel.

Szolgáltató ugyanebben az eszközcsoporthoz a korábban eltervezett feladatok közül 5 létesítmény felújítását (összesen **45.778 eFt** tervezett értékben) **elmaradásra/későbbi megvalósításra** javasolja.

Továbbá a **2021-2035. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében a vagyonekelt **Vízelosztás/víztorony** eszközcsoporthoz 2021. évre betervezett feladatok közül a Nyíregyháza Kígyó utcai 800 m³-es Víztorony felújítási munkálatait a Nyírségvíz Zrt. rekonstrukciós pályázati támogatással szeretné megvalósítani és a statikai szakvélemény alapján a víztorony víztereinél állapota sem igényli az azonnali beavatkozást, ezért ez a munka az idei évről **101.000 eFt** költséggel **elmarad**.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve szükségességének indoklásait a mellékletként csatolt 2021-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a szennyvízelvezetés- és tisztítás felújítási-pótlási munkáihoz pedig a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2021. október 25.


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... / 2021. (X. 27.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (SZ1), a 2. (VH16 felújítás, pótlás) és a 3. (VH16 elmaradó) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. október 27.

Tormássi Géza
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.10.07

1.sz melléklet

Ütem	Időpont	Nevezetesen megnevezés	Beruházás megnevezése	Előirányzott költség (eFt)	Előirányzott költség (eFt)
------	---------	------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyiregyháza

Nyiregyháza II.
szennyvíztelepen Wilo
nyomásfokozó szivattyú
felújítása

Wilo MVI 4024731 típusu
nyomásfokozó szivattyú
felújítása.

A víztelenítő gépházban a
nyomásfokozó látja el az
elősűrítőt és a dekantereket
vízzel. Állapota már teljesen
kritikus, felújítása szükséges.

421

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)


421

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

421

Kelt.:

Ellátásért felelős:




Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2021.10.15

1.sz melléklet

Ütem	Felhasználás	Beszámított költség (Ft)	Beszámított költség (Ft) (Környezetvédelmi)	Beszámított költség (Ft) (Környezetvédelmi)	Beszámított költség (Ft) (Környezetvédelmi)
------	--------------	--------------------------	---	---	---

2021 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. u. DN200 komplex rekonstrukció	Bethlen G. u. Bercsényi u. és Egyház u. közötti szakaszon DN200 ac vezeték rekonstrukciója 94,0 fm hosszban, 3 db ivóvízbekötéssel, Bercsényi u. felüli csomópontban szerelvénycserékkel DN200 tolózára, DN200 T-idom.	A jelentős dinamikus terhelés következtében a DN200as ac vezetéken nehezen lokalizálható vízfeltörések keletkeznek. A hosszútávú megoldást a komplex gerincvezeték rekonstrukció jelenti.	8 977
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Fürdő u. 104 db bekötővezeték rekonstrukciója	A Kemecei u. - Berenát u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 97 db DN25, és 3 db DN40-es, és 4 db DN25 közfolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra.	A meglévő acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	14 735

1. oldal, összesen: 3

Utóm

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u. (régi 4-es) 34 db bekötővezeték cseréje	A Deberceni u. - Matróz u. közötti szakaszon előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 30 db DN25, és 4 db DN40-es ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	7 821
Nyíregyháza	Nyírszőlős, Sugár u. 60 db bekötővezeték csere	A Szőlőskert u. - Szegély u. közötti szakaszon az előregedett, korrodált bekötővezetékek potenciális hibaforrásnak minősülnek. 60 db DN25 közkifolyó ivóvízbekötés cseréje kerül végrehajtásra.	A meglévő, acél bekötővezetékek anyagukban előregedtek, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag, KPE csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség	10 413

Rd/ = 12

Ütem	Telepítés	Beruházás megnevezése	Beruházás részletei tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Ungvár sétány 20-24 sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása	D90 KPE vezeték kiváltása, 50,0 fm hosszban, 1 db NA80-as elázó szerelvény beépítésével	Távhő saját beruházásának végzésekor, közműfeltárást követően, a jelenlegi vezetékszakas vizsgálatának eredménye, hogy a a nagymértékű korrózió rövidtávon vízszivárgást, majd csötörést fog eredményezni. A geroncvezeték rekonstrukciója indokolt.	318
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					42 264
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					42 264

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2021.10.25

1.sz melléklet

Utca	Telepítés	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Elmaradás - Elmaradás oka (ha)	Beruházás költség (eFt)
2021-ben elmarad	Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Nyíregyháza		Nyíregyháza Ady Endre utca Zimony utca csomóponti rekonstrukció	A kereszteződésében az út alatti NA300 ac és acél vezeték rekonstrukciója 18 fm hosszon D315 KPE csőre. 2 db új tolózár beépítése idomokkal együtt.	A jelenlegi KMPVC vezeték cseréje műszakilag nem indokolt	7 120
Nyíregyháza		Nyíregyháza Korányi Frigyes utca - Bakcsó utca út alatti átvezetés rekonstrukció	A Korányi Frigyes utca és a Bakcsó utca kereszteződésében az út alatti DN300 vezeték rekonstrukciója 18 fm hosszon D315 KPE csőre. 1 db új tolózár beépítése idomokkal együtt.	A feltárást követően a csőanyag nyilvántartás szerinti ac. helyett, KMPVC van jelenleg, a rekonstrukció műszakilag nem indokolt.	4 276

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás elmaradásának oka	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Ferenc körút alatti vezeték rekonstrukció	Ferenc körút alatt 36 fm hosszban D160 kpe cső csere idomokkal. Déli oldalon a DN600 ac vezeték rákötési pont átépítése, északi oldalon a meglévő ac csőre való rákötés kiépítése valósul meg. Az aknában új szerelvények kerülnek, rekonstruáljuk a tolózárakat.	A tervezett és a valóságos nyomvonal eltér, a forgalomtechnika újratervzését követően a feladat későbbi ütemben valósul meg.	5 297
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u-Hatzel tér komplex vízhálózati rekonstrukció.	196 fm DN100-200 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. D200 KPE 96fm D110 KPE 100fm 3 db bekötés.	2006 évben a tervezett feladat megvalósítása megtörtént.	5 685
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen G. utca komplex vízhálózati rekonstrukció.	723 fm DN150 azbesztcement és acél vezeték komplex rekonstrukciója. DN150 KPE 804 fm 26 db bekötéssel, 10 db csomóponti rekonstrukcióval	2012 évben a tervezett feladat megvalósítása megtörtént.	23 400
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					45 778

Vízelosztás /
Víztorlók

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2. oldal, összesen: 3
[Handwritten signature]

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás várt megvalósulási ideje	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Kigyó utcai 800 m3-es víztorony felújítása.	A víztorony belső vakolatrendszerének eltávolítása, tisztítása, glettelése, tapadóhíd felvitele, és 2 rétegű műanyagbázisú bevonatrendszer felvitele vízszintes és függőleges betonfelületekre. (összesen. 1570 m ²) A víztérben, és a kezelőtérben lévő fémszerelvények, csővezetékek tisztítása, és festése. A Szarvas utcai d300 tolózárnakna és a víztorony szolgálati vezeték rekonstrukciója 26 m hosszab idomokkal együtt.	Statikai szakvélemény alapján, a víztorony víztereinek állapota nem igénylik az azonnali beavatkozást. Ezért a rekonstrukciós pályázati forrás megszerzését követően, kerül a víztorony felújításra.	101 000
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					101 000
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					146 778

Kelt.:

Ellátásért felelős:



3. oldal, összesen: 3

