

Ügyiratszám: VFEJL / 33 - 11 / 2022.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának
véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2022-2036. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 56/2021. (IX. 27.) határozatával fogadta el és a 32 / 2022. (III. 29.) számú határozatával módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.


A **2022-2036. évek**re vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás pótlás tervfejezetében a bérüzemeltetett **Szennyvízelvezetés/átemelők** csoportnál a *Blaha Lujza sétányon* található szennyvíz átemelő gépészeti építészeti rekonstrukciója vált szükségessé **1.225 eFt** értékben.

A **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna Gravitációs** csoportnál 3 db bekötővezeték és 1 db gerincvezeték rekonstrukciója vált elengedhetlenné összesen **3.642 eFt** összegben.

A Felújítás pótlás tervfejezetben a **Szennyvíztisztítás/Szennyvíztisztító-telep** eszközei közül a *II. sz. Szennyvíztelep utóülepítő elektromos felújítása* nélkülözhetetlen **680 eFt** költséggel.

A bérüzemeltetésben működtetett **Szennyvíztisztítás/Biogáz** eszközcsoportnál a 2022. évre elfogadott feladatok közül az *I. sz. Szennyvíztelep II. Rothasztótorony gázmérő cseréjére* kalkulált költségből – áremelkedés miatt - nem oldható meg a mérőműszer beszerzése, ezért szükségessé válik a tervezett költség 465 eft-tal történő emelése/módosítása **1.940 eFt-ra**.

A **Szennyvíztisztítás/ Szennyvíztisztító-telep** csoportban a *II. számú Szennyvíztelep rothasztó tornyában 2 db hőntartó szivattyú felújítása* és annak kopóalkatrészeinek cseréje vált szükségessé **1.337 eFt** értékben.




A munkák részletes műszaki tartalmát, illetve a felújítások, pótlások szükségességének indoklását a mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A szennyvíztisztítás eszközcsoportok felújítási-pótlási munkáihoz a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2022. július 12


Kohut Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető





Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

He

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyontípus: Közmű vagyontípus

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2022.07.07

1.sz melléklet



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2022 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők	Nyíregyháza	Nyíregyháza Blaha Lujza sétány szennyvízáttemelő gépészeti építészeti rekonstrukciója II. ütem	Nyíregyháza Blaha Lujza sétány szennyvízáttemelő gépészeti építészeti rekonstrukciója II. ütem. A gépészeti rekonstrukció során szükségesé váló építészeti rekonstrukció. Szerelvényakna építése, az az vezetékhez szükséges átemelő műtárgy vasbeton falának bontása, új vezeték beépítése. (hibaelhárításból átminősített)	A szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása. A gépészeti berendezések, szerelvények szerelhetőségének, üzemeltetésének biztosítása.	1 225
Eszközcsoporthoz tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 225

Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs

Ütem


Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza Dózsa György u. 7. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Dózsa György u. 7. bekötővezeték rekonstrukció. Feltárás, burkolat bontás. DN 200 átmérőjű azbeszt cement anyagú szennyvíz bekötő vezeték cseréje, 3 méter hosszban 2 méter építési mélységben valamint DN 160 tisztítónyílás beépítése. Tereprendezés. (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Dózsa György u. 7. társasház szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása	686
Nyíregyháza	Nyíregyháza Zrínyi Ilona u. 7. bekötővezeték rekonstrukciója DN200	Nyíregyháza Zrínyi Ilona u. 7. bekötővezeték rekonstrukció DN200 AC vezeték cseréje 6 méter hosszban 2 méter építési mélységben. (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Zrínyi I. u. 7. (Házasságkötő terem) szennyvízelvezetésének folyamatos biztosítása, a talajba bejutó szennyvíz megszüntetése, további anyagi kárral járó műtárgy sérülés megakadályozása.	949

2. oldal, összesen: 4

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Tiszavasvári u. 37/B előtti gerincvezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Tiszavasvári u. 37/B előtti gerincvezeték rekonstrukció A szennyvíz gerincvezeték cseréje 5 fm hosszban DN 200 átmérőben 3 méteres építési mélységben valósul meg. Az új vezeték DN 200 KG-PVC anyagú. (hibaelhárításból átminősített)	Nyíregyháza Tiszavasvári út 28660/4 hrsz ingatlan előtti szennyvíz elvezetésének folyamatos üzembiztoságának érdekében a sérült összeszakadt csatornaszakasz cseréje szükséges. A kamerás csatornavizsgálat során megállapításra került, hogy a gerincvezeték a két akna közötti mintegy 5 m-es szakaszon teljes keresztmetszetben lezárt. Jelenleg heti egyszeri szippantással történik a szennyvíz elszállítása.	700
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Északi krt. 1.-3.-5. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza Északi krt. 1.-3.-5. (Irinyi János u. 1.) bekötővezeték rekonstrukció. A szennyvíz bekötővezeték cseréje 7 fm hosszban DN 250 átmérőben 2 méteres építési mélységben valósul meg. Az új vezeték DN 250 KG-PVC anyagú.	A Nyíregyháza Északi krt. 1.-3.-5. társasházban keletkező szennyvizek folyamatos elvezetésének biztosítása.	1 307
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					3 642

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep



Ütem

Település Beruházás megnevezése Beruházás műszaki tartalma Beruházás szükségessége Beruházás költsége (eFt)

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. szennyvíztelepen az utóülepítő elektromos felújítása	Alsó bevezetéses csúszógyűrűs áramszedő cseréje.	Az utóülepítő elektromos működtetése alsó bevezetéses csúszógyűrűs áramszedővel van kialakítva. Az áramszedő ideiglenesen működőképes, de végleges meghibásodás esetén az utóülepítő működése leáll.	680
-------------	--	--	--	-----

Eszközsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 680

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 5 547

Kelt.:

Ellátásért felelős:


4. oldal, összesen: 4


Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1biogáz

Dátum: 2022.07.07

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2022 módosított

Szennyvíztisztítás /
Biogáz

Nyíregyháza

Nyíregyháza I. szennyvíztelep II. Rothasztó torony gázmérő csere.

Nyíregyháza I. szennyvíztelep II. Rothasztó torony gázmérő csere. Új berendezés beszerzése és beépítése.
Mérő csere előtti napon a biogáz termelődés mérséklése. Biztonsági lefúvató kinyitása a szerelés ideje alatt.
Detonációs zár kiszérése, a biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Szikramentes szerszámok használatával mérőműszer kiszérése.
Új műszer beszerelése.
Kalibráció elvégzése a gyári táblázat szerint.
Illesztés a folyamatirányító informatikai rendszerbe.

A Nyíregyházi szennyvíztisztító telepen 2002-től üzemelő biogáz mérő meghibásodott. A mérési eredmények nem valósak. A műszerhez alkatrészek már nem kaphatók, a mérő cseréje szükséges a folyamatosan termelődött biogáz mérésének érdekében. A mérőműszer beszerzési árának emelkedése, valamint az árfolyam nagymértékű emelkedése miatt, az eredetileg kalkulált költség túllépése okán, szükségessé vált a GFT módosítás.

1 940

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

1 940

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. szennyvíztelepen rothasztó toronyban 2db hőntartó szivattyú felújítása	2db hőntartó szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje.	A mezofil anaerob rothasztó tornyokban a hőntartó szivattyúk segítségével biztosítjuk a megfelelő hőmérséklet tartásával, optimális biogázképződést, ezáltal több villamos energiát tudunk előállítani.	1 337
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					1 337
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					3 277

Kelt.:

Ellátásért felelős:

