



Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 36 / 2023.
Ügyintéző: Márkus Eleonóra

T Á J É K O Z T A T Ó

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 127/2022. (IX. 27.) határozatával elfogadott, a 2/2023. (I. 30.), a 6/2023. (II. 14.), a 31/2023. (III. 28.), az 53/2023. (IV. 25.), a 75/2023. (V. 23.), a 88/2023. (VI. 20.) és a 101/2023. (VII. 13.) számú határozataival módosította.


A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízcsatorna-Gravitációs** csoportnál a 2023. évre tervezett feladatokon kívül 2 ingatlanon – keletkezett szennyvíz elvezetésének biztosítása érdekében – az Búza tér 7. szám alatti társasház és a Vadász utca 65. szám bekötővezetékek rekonstrukciója vált szükségessé összesen **5.531 eFt tervezett** értékben. A bérüzemeltetésben működtetett *Felújítás pótlás* tervfejezet **Szennyvízelvezetés/Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású** csoportnál a Blaha Lujza sétányon található szennyvíz átemelő nyomóvezeték felújítása vált indokoltá **4.918 eFt tervezett** összegben.

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. szeptember 14.


Kohn Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.... / 2023. (IX. 19.) számú**

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának
véleményezéséről**

A Bizottság


a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. szeptember 19.

**Tormássi Géza
bizottság elnöke**

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: MEKH_azonosító:
 Üzemeltetés módja: Közmű vagyon Víziközműrendszer_azonosító:
 Dátum: 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Búza tér 7. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza, Búza tér 7. bekötővezeték rekonstrukciója során a DN 150 átmérőjű acél anyagú korrodált, törött szennyvíz bekötővezeték cseréje szükséges 8 méter hosszban. Az új vezeték anyaga DN 160 KG-PVC 2 méter építési mélységben. Földvisszatöltés, beton útalap készítés, aszfaltozás.	Nyíregyháza Búza tér 7. társasházban keletkező szennyvizek elvezetésének folyamatos biztosítása.	2 241
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Vadász u 19. (Szellő u.) bekötővezeték rekonstrukció	Nyíregyháza, Vadász u 19. (Szellő u.) bekötővezeték rekonstrukció során szükséges a törött DN 315/160 KG-PVC idom cseréje, illetve a DN 160-as átmérőjű ellapult bekötővezeték cseréje 2 fm hosszban. A rekonstrukció 4 m-es építési mélységben valósul meg. Talajvíz nem érinti az építést. Földvisszatöltés, beton útalap készítése, aszfaltozás.	Nyíregyháza, Vadász u. 19. ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetésének folyamatos biztosítása.	3 290

1. sz. melléklet a / 2023. (IX. 19.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 531

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízvezeték-
kényszeráramoltatású

Nyíregyháza

Nyíregyháza Blaha Lujza
sétány szennyvíz
átemelő nyomóvezeték
rekonstrukció

Nyíregyháza Blaha Lujza
sétányon található szennyvíz
átemelő DN 150-es átmérőjű
korrodált, lyukas acél
nyomóvezeték rekonstrukciója.
A helyreállítás során DN 160-as
átmérőjű KPE cső kerül
beépítésre a szennyvíz
átemelőtől kiindulva 36 fm
hosszon. Ennek során a Zápor
utcai szennyvíz átemelő DN 110-
es átmérőjű KM-PVC anyagú
nyomóvezetékének újbóli
rákötése szükséges. Föld
visszatöltés, beton útalap
készítés, aszfaltozás a közúton
és a kerékpárúton teljes
szélességben.

A Blaha Lujza sétányon található
szennyvíz átemelő
szennyvizeinek folyamatos
üzemszerű továbbítása a DN 160
KPE nyomóvezetéken keresztül.

4 918

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 918

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

10 449

Kelt.:

Ellátásért felelős: